

Số: 1530 /TWQH-HCQT
V/v yêu cầu báo giá dịch vụ di dời, lắp đặt
và hướng dẫn vận hành máy phát điện
(03 máy phát 150kVA)

Gia Lai, ngày 08 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm thi công, lắp đặt máy phát điện tại Việt Nam.

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Di dời, lắp đặt và hướng dẫn vận hành máy phát điện (03 máy phát 150kVA)” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Địa chỉ: Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

2. Nơi đăng tải: Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện (www.bvquyhoa.vn) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Đơn vị quan tâm gửi báo giá trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải thông báo đến hết ngày 15/10/2026. Báo giá gửi sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày hết hạn tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục công việc di dời, lắp đặt máy phát điện.

STT	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Ghi chú
I	Gói 1: Di dời và lắp đặt lại máy phát điện tại Cơ sở 1 (01 máy) Mã hiệu: Máy phát điện đồng bộ 3 pha loại 150 KVA, mã hiệu GBF165S mới 100%, được sản xuất năm 2021, do hãng Genpacs (Pháp) sản xuất và lắp ráp tại các nước thuộc khối G7			
1	Xe cẩu và nhân công tháo dỡ, đưa máy ra khỏi vị trí hiện hữu	T. bộ	1	
2	Xe cẩu và nhân công lắp đặt máy vào phòng máy và định vị	T. bộ	1	
3	Xử lý làm lại hệ thống thoát khí nóng	T. bộ	1	
4	Vật tư, gia công hộp thoát khí nóng	T. bộ	1	
5	Cáp điều khiển từ máy phát kết nối đến tủ điều khiển ATS	mét	70	Khối lượng tạm tính
6	Vật tư, gia công ống khói thoát khí nóng ra ngoài	T. bộ	1	

STT	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Ghi chú
7	Ống nhựa xoắn luôn cáp điều khiển từ máy phát đến tủ điều khiển ATS	mét	70	Khối lượng tạm tính
8	Bộ chuyển đổi nguồn tự động (ATS 3P 400A)	Tủ	1	
	<i>- Vỏ tủ Form 1, kích thước 800Hx600Wx300D, tôn dày 1,2mm, sơn tĩnh điện RAL 7032; bộ điều khiển ATS; đồng hồ đo V, A điện tử; biến dòng MCT 250/5A; vỏ cầu chì tép 32A + ống chì; đèn báo trạng thái phi 22; thanh đồng mạ thiếc; phụ kiện lắp tủ</i>			
9	Nhân công lắp đặt, đấu nối cáp điện, chạy thử và hướng dẫn vận hành sử dụng máy phát điện	T. bộ	1	
II	Gói 2: Di dời và lắp đặt lại máy phát điện tại Cơ sở 2 (02 máy) Mã hiệu: Máy phát điện đồng bộ 3 pha loại 150 KVA, mã hiệu GBF165S mới 100%, được sản xuất năm 2021, do hãng Genpacs (Pháp) sản xuất và lắp ráp tại các nước thuộc khối G7			
1	Xe cẩu và nhân công tháo dỡ, đưa 02 máy ra khỏi vị trí hiện hữu	T. bộ	1	Tính chung cho 02 máy
2	Xe cẩu và nhân công lắp đặt máy vào phòng máy và định vị	T. bộ	2	
3	Xử lý làm lại hệ thống thoát khí nóng	T. bộ	2	
4	Vật tư, gia công hộp thoát khí nóng	T. bộ	2	
5	Cáp từ 02 máy phát đến tủ hòa đồng bộ (cáp 4 sợi CV70mm ² -0,6/1kV)	mét	20	Khối lượng tạm tính
6	Cáp từ tủ hòa đồng bộ đến tủ ATS (cáp 4 sợi CV185mm ² -0,6/1kV)	mét	65	Khối lượng tạm tính
7	Vật tư, gia công ống khói thoát khí nóng ra ngoài	T. bộ	2	
8	Ống nhựa xoắn luôn cáp từ TBA đến tủ ATS và từ tủ máy phát đến tủ ATS	mét	20	Khối lượng tạm tính
9	Vật tư cáp từ tủ TBA đến tủ ATS	mét	10	Khối lượng tạm tính
10	Vật tư cáp từ tủ máy phát đến tủ ATS	mét	10	Khối lượng tạm tính
11	Bộ tủ hòa đồng bộ 02 tổ máy phát	Tủ	2	
	<i>- Bộ điều khiển hòa đồng bộ loại Mlte/Deepsea (G7); bộ dao cắt LS (Hàn Quốc); các chức năng cảnh báo, bảo vệ, hiển thị; chức năng tự động gọi ON/OFF tùy theo phụ tải; phụ kiện lắp tủ</i>			
12	Bộ chuyển đổi nguồn tự động (ATS 3P 600A)	Tủ	1	
	<i>- Vỏ tủ Form 1, kích thước 1000Hx600Wx300D, tôn dày 1,2mm, sơn tĩnh điện RAL 7032; bộ điều khiển ATS; đồng hồ đo V, A điện tử; biến dòng MCT 500/5A; vỏ cầu chì tép 32A + ống chì; đèn báo trạng thái phi 22; thanh đồng mạ thiếc; phụ kiện lắp tủ</i>			
13	Nhân công lắp đặt, đấu nối cáp điện, chạy thử và hướng dẫn vận hành sử dụng máy phát	T. bộ	1	
III	Gói 3: Tải thử nghiệm hòa đồng bộ			
1	Tải thử nghiệm hòa đồng bộ	Ngày	2	
IV	Gói 4: Hoàn công, nghiệm thu, đóng điện cùng các đơn vị liên quan			
1	Hoàn công, nghiệm thu, đóng điện, phối hợp với các đơn vị liên quan	T. bộ	1	

*** Lưu ý khi lập báo giá:**

- Đơn vị báo giá chi tiết đơn giá, thành tiền từng nội dung công việc theo danh mục trên và tổng hợp theo từng gói; ghi rõ giá đã hoặc chưa bao gồm thuế GTGT.

- Giá báo đã bao gồm toàn bộ chi phí nhân công, vật tư phụ, thiết bị thi công, xe cẩu, vận chuyển, các loại thuế, phí và lệ phí liên quan.

- Đối với các nội dung ghi “khối lượng tạm tính”, đơn vị báo giá có trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra và xác định khối lượng thực tế làm cơ sở lập báo giá. Trường hợp chưa thể xác định chính xác khối lượng, đơn vị báo giá phải ghi rõ khối lượng dự kiến và phương pháp xác định để Bệnh viện xem xét.

- Vật tư, thiết bị (tủ ATS, tủ hòa đồng bộ, cáp...) ghi rõ chủng loại, xuất xứ, nhãn hiệu; đáp ứng quy cách kỹ thuật.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị:

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1 và Cơ sở 2).

- Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn vận hành và bảo hành; bảo đảm thiết bị hoạt động đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất sau khi lắp đặt.

- Trong quá trình di dời, nhà thầu bảo quản thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm không hư hỏng, thất lạc; bàn giao đầy đủ, nguyên trạng. Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động và hạn chế gián đoạn cấp điện cho hoạt động khám chữa bệnh.

3. Thời gian thi công dự kiến: Tháng 10/2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VND).

- Thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày. Sau khi thi công được bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng và bên mua nhận được đầy đủ biên bản nghiệm thu, chứng từ, hồ sơ thanh toán và các giấy tờ tài liệu liên quan.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Xin trân trọng cảm ơn./. *Phạm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HCQT.



Nguyễn Đăng Vinh